

Technische Angaben Rathaussaal Porz, Stand Oktober 2018

Licht:

Fronttruss: 4x Arri Stufenlinse 2kw (Torblende)
3x S4 Profiler 750 w (nur Shutter!)
2x Robe Wash 575 AT Zoom
4x LED Scheinwerfer

Backtruss: 2x 6er Bar Par 64 (CP 62)
2x Robe Spot 575 AT
2x Robe Wash 250 AT
4x LED Scheinwerfer

Über der Bühne befinden sich 6x Fluter sym. 1kw
Über der Bühnenvorderkante jeweils li.+re. 1x 1kw Stufenlinse + 1kw Profiler
Zusätzlich 6x 2 KW Stufenlinsen hinter der Fronttruss als Weisslicht Option
Diverse Floorspots LED sind vorhanden.

1x Shadow Qs.St 1200 HMI Verfolger
1x Spiegelkugel

Dimmer: 2x MA Dimmer je 12 Kanal (keine zusätzlichen Dim. Kanäle frei!)
Lichtsteuerung: Grand MA 2 Ultralight

Ton:

Regie: Yamaha QL5 inclusive Rio 32/24 Bühnenanbindung
2x Multicore 30m 8fach

4x Sennheiser EW 100 G3 (4 x Handsender (dyn) 4 x Taschensender)
2x Sennheiser HSP 2 EW 3
2x DPA Headset D: fine Niere
6x SM 58 Mikrofon
2x AKG c 535EB
3x Beyerdynamic Kondensator Mikrofone Keule
1x Shure SM7b
1x Drum und Percussionset Audix
2x Rode NT-5

Saal: 2x Kling und Freitag Line 216-60 Frontlautsprecher
4x Kling und Freitag SW 118 Subwoofer
1x Kling und Freitag D80/4 Endstufe
1x T.amp Endstufe 4 Kanal Monitoring
7x Nearfils Seeburg I4 auf 2 Wegen
1x Crown XTI2002
3x EAW Delayline JF260
4x HK-Audio Monitore

Beamer: Panasonic PT-DZ 870 8500 lm

Weitere Angaben:

Bühnengröße: 11x 7m

Bühnenhöhe: ca. 5m

Saalmaße: 16x 21m (Bühnenvorderkante bis Regie ca. 21m)

Saalhöhe: ca. 6,50m

Quadratmeter Saal: ca. 350 qm

Zuschauerzahl: 481

Anlieferung erfolgt über die Hauptstraße in Porz (vor der Unterführung von Köln kommend rechts auf Betriebshof abbiegen). Rampenhöhe ca. 1,10m. Nebenbühne befindet sich unmittelbar neben der Spielfläche. Vom Anlieferungsort bis zur Bühne sind es max. 5m.

Strom Nebenbühne: 1x 63A (belegt für Licht)

1x 32A (frei)

1x 16A (frei)

Es sind keine zusätzlichen Hängepunkte im Saal vorhanden! Die Traversen sind fest montiert (keine Motoren).

FoH Platz, sowie die Lichtsteuerung befindet sich im Regieraum oberhalb der Zuschauer am Ende des Saals (Abstand bis Bühne ca. 21m) kann aber in Absprache mit der Kulturabteilung auch durch wegfallen von Plätzen im Saal gebaut werden.

Auf Anforderung werden Hausinterne Bühnenhelfer bestellt.